Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: Remont schodów, wymiana balustrady oraz remontu tarasu wejściowego do budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku

Zamówienie polega na wykonaniu kompletnego remontu klatki schodowej wewnątrz budynku od strony sali gimnastycznej z wymianą balustrady i remontu wejścia do budynku IV LO w Białymstoku przy ulicy Zwierzynieckiej 9a.

Zadanie polega m.in. na :

- demontaż istniejącej nawierzchni tarasu wejściowego z płytek wraz zaprawą klejową oraz dokładne oczyszczenie z zanieczyszczeń, luźnych elementów betonu i innych powłok
- usunięcie uszkodzeń i naprawa pęknięć oraz nierówności powierzchni,
- wykonanie nowej nawierzchni tarasu z płytek antypoślizgowych klasy minimum R11 i minimum 4 klasy ścieralności, wybór rodzaju i koloru w uzgodnieniu z zamawiającym
- wykonaniu nowej nawierzchni klatki schodowej z płytek antypoślizgowych (klasy minimum R10 i minimum 4 klasy ścieralności) na wzór wykonanej na drugiej stronie budynku, wybór rodzaju i koloru w uzgodnieniu z zamawiającym
- wykonanie balustrady z stali nierdzewnej
- oraz innych robót niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

Po stronie Wykonawcy leży utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

Przed złożeniem Oferty zaleca się dokonanie wizji w celu poznania szczegółowego zakresu robót oraz obecnego stanu technicznego schodów.

Termin realizacji zamówienia – do 22 sierpnia 2025.

Klatka schodowa z balustradą, taras wejściowy muszą spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Okres gwarancji – 36 miesięcy.

Orientacyjne wymiary:

Taras wejściowy:

Powierzchnia około 35m^2

Schody:

Balustrada około 27 mb

Podesty około 43 m^2

Stopnie około 45 m^2

Fotografie obiektów dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się pod adresem:

http://212.33.69.181/plan/schody2025/